



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038977-18	Nº SICONV 845764/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Humaitá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DA CIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Humaitá/RS	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
0									273.027,76		
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA									-	207.841,63	
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									-	11.791,41	
1.1.1.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO	UND.	1,00	1.951,97	BDI 1	2.452,06	2.452,06	RA	
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	310,95	BDI 1	390,62	976,55	RA	
1.1.3.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	4.140,00	1,61	BDI 1	2,02	8.362,80	RA	
1.2. ASFALTO									-	196.050,22	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA	M3	115,92	81,70	BDI 1	102,63	11.896,87	RA	
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.864,00	5,40	BDI 1	6,78	26.197,92	RA	
1.2.3.	SINAPI	73759/2	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E	M3	115,92	382,75	BDI 1	480,81	55.735,50	RA	
1.2.4.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	3.864,00	1,49	BDI 1	1,87	7.225,68	RA	
1.2.5.	SINAPI	73759/2	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E	M3	115,92	382,75	BDI 1	480,81	55.735,50	RA	
1.2.6.	SINAPI	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA	M2	3.864,00	3,18	BDI 1	3,99	15.417,36	RA	
1.2.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	6.989,98	0,81	BDI 1	1,02	7.129,78	RA	
1.2.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	13.979,95	0,81	BDI 1	1,02	14.259,55	RA	
1.2.9.	Composição	01	DESMOBILIZAÇÃO	UND.	1,00	1.951,97	BDI 1	2.452,06	2.452,06	RA	
2. CALÇADAS									-	65.186,13	
2.1. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS									-	65.186,13	
2.1.1.	SINAPI	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.028,73	3,92	BDI 1	4,92	5.061,35	RA	
2.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	102,87	37,61	BDI 1	47,25	4.860,61	RA	
2.1.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	70,97	559,18	BDI 1	702,44	49.852,17	RA	
2.1.4.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*	UN	1.025,00	4,20	BDI 1	5,28	5.412,00	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038977-18	Nº SICONV 845764/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Humaitá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DA CIDADE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Humaitá/RS	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									273.027,76

Humaitá/RS
Local
quarta-feira, 17 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Luciana Machado Cardoso
CREA/CAU: RS223605
ART/RRT: 10033674

RECURSO
←