

ORÇAMENTO



Telhado em rampa na Escola Mario Cândido Lena

PROPOSTANTE: Município de Humaitá-RS

TIPO DE SERVIÇO: Execução de estrutura metálica e cobertura

SINAPI - 01/2019	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Serviço	Material	Custo R\$		Valor em R\$ (F) = (C + D)
							Mão-de-obra	(D)	
	1	BDI = 26,50%							
	1.1	PILARES 3" ESPESSURA=3MM (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	m	91,36	96,81	6191,19	2653,37		8844,56
	1.2	TERÇAS 100X15X3MM (MATERIAL E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO)	m	104,55	34,24	2505,85	1073,94		3579,79
	1.3	PERFIL U 50X25X2,5MM (MATERIAL E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO)	m	35,80	33,65	843,27	361,40		1204,67
	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ZINCADO ESPESSURA 0,05MM	m2	97,30	52,56	3579,86	1534,23		5114,09
	97628	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA	m2	0,06	78,66	3,30	1,42		4,72
	93358	DEMOLIÇÃO DE PISO SEM REAPROVEITAMENTO	m3	1,21	254,64	215,68	92,43		308,11
	94970	CONCRETO 20 Mpa para fundação	m3	1,21	408,53	346,02	148,30		494,32
TOTAL							13685,17	5865,09	19550,26

Responsável Técnico
Eng^a Luciana Machado Cardoso

Fernando Wegmann
Prefeito Municipal