

HUMAITÁ/RS - MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: TROCA DE PISO NA ESCOLA MARIO CANDIDO LENA
 PROPONENTE: MUNICIPIO DE HUMAITÁ/RS
 CONCEDENTE: MUNICIPIO DE HUMAITÁ/RS
 TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PISO, CONTRAPISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO



| Item | Discriminação dos Serviços | Unid | QUANTIDADES | TOTAL |
|---|---|------|--------------|-------|
| EXECUÇÃO DE PISO, CONTRAPISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO | | | | |
| 1 | REMOÇÃO DE PISO EXISTENTE | | | |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 77,00 | 77,00 |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 77,00*0,055= | 4,24 |
| 2 | PISO DE CONCRETO | | | |
| 2.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | m² | 77,00 | 77,00 |
| 3 | CONTRAPISO | | | |
| 3.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM | m² | 77,00 | 77,00 |
| 4 | PISO CERÂMICO | | | |
| 4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | m² | 77,00 | 77,00 |
| Data: 14/01/2022 Responsável Técnico | | | | |

Luis Felipe Führ
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 230304
 Portaria nº 023/2020

Luis Felipe Führ
 Engenheiro Civil
 CREA-RS
 Portaria nº