

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ - ORÇAMENTO PADRÃO



OBRA: TROCA DE PISO NA ESCOLA MARIO CANDIDO LENA  
 PROPONENTE: MUNICIPIO DE HUMAITÁ/RS  
 CONCEDENTE: MUNICIPIO DE HUMAITÁ/RS  
 TIPO DE SERVIÇO: EXECUÇÃO DE PISO, CONTRAPISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO

		VALOR CALCULADO DO BDI = 26,37%			Custo R\$				
nov/21	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Valor M.O.	Valor Materiais	Valor Unitário Total (B)	Valor Total (C) = (A*B)	Valor Global R\$
SINAPI		OBRA: TROCA DE PISO NA ESCOLA MARIO CANDIDO LENA							R\$ 19.448,48
	1	REMOÇÃO DE PISO EXISTENTE							
comp/97631	1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	77,00	2,38	0,83	3,21	247,17	
comp/97624	1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	4,24	75,34	28,98	104,32	441,80	
								R\$ 688,97	
	2	PISO DE CONCRETO							
comp/94992	2.1	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	77,00	12,94	74,29	87,23	6716,71	
								R\$ 6.716,71	
	3	CONTRAPISO							
comp/87620	3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM	m²	77,00	8,95	24,15	33,10	2548,70	
								R\$ 2.548,70	
	4	PISO CERÂMICO							
comp/87263	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m²	77,00	9,00	114,30	123,30	9494,10	
								R\$ 9.494,10	
		<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.880,26</b>	<b>R\$ 16.568,22</b>		<b>R\$ 19.448,48</b>	

Data: 14/01/2022

Responsável Técnico

**Luis Felipe Führ**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-RS 230304  
 Portaria nº 023/2020