

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS - MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS
 CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS
 TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO AO MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	QUANTIDADES	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAS			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,88	2,88
1.2	Mobilização	un	1,00	1,00
2	PAVIMENTAÇÃO			
2.1	Correção de defeitos por fresagem contínua - espessura de 2cm	m ²	689,65 metros x 19,54 metros =	13478,62
2.2	Limpeza da pista com jato d'água de alta pressão	m ²	689,65 metros x 19,54 metros =	13478,62
2.3	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m ²	689,65 metros x 19,54 metros =	13478,62
2.4	Pintura de ligação com RR2C - Serviço anterior ao revestimento	m ²	689,65 metros x 19,54 metros =	13478,62
2.5	Revestimento asfáltico - CBUQ	m ³	689,65 metros x 19,54 metros x 0,035 metros=	471,75
2.6	Capa selante com RR2C - Serviço final	m ²	689,65 metros x 19,54 metros =	13478,62
2.7	Transporte CBUQ com caminhão basculante 10 m ³ - DMT até 30 Km	m ³ xKm	471,75 m ³ x 30 km =	14152,55
2.8	Transporte CBUQ com caminhão basculante 10 m ³ - adicional para DMT excedente a 30 Km	m ³ xKm	471,75 m ³ x 25 km =	11793,79
3	SINALIZAÇÃO			
3.1	Pintura faixa de pedestre com tinta epóxi - E=30cm	m ²	92,62	92,62
3.2	Pintura de demarcação de vagas com tinta epóxi - E=10cm	m	1242,00	1242,00
3.3	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	0,45*0,45*3	0,61
4	SERVIÇOS FINAIS			
4.1	Desmobilização	un	1,00	1,00

Data: 25/05/2022

Responsável Técnico