

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ - ORÇAMENTO PADRÃO							
		OBRA: FECHAMENTO QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO FERRARI PROPONENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS TIPO DE SERVIÇO: ALVENARIA E ESQUADRIAS				Custo R\$	
		SINAPI	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Valor Unitário Total (B)
abr/22		FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA					62053,10
	1	ALVENARIA					
103334	1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	59,25	157,83	9351,43	
43059	1.2	BARRA DE AÇO NERVURADA CA-60 Ø4,2MM	kg	11,45	12,55	143,70	
						9495,13	
	2	VIGA DE CINTAMENTO					
93204	2.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	m	60,00	63,13	3787,80	
						3787,80	
	3	ESQUADRIAS					
94559	3.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.	m²	37,90	987,68	37433,07	
102161	3.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	37,90	279,90	10608,21	
100739	3.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	60,64	12,02	728,89	
						48770,17	
		TOTAL				62053,10	
Data: 10/06/2022		Responsável Técnico					