

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1063785-69	<b>Nº SICONV</b> 887918/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Humaitá	<b>APPELO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de uma Praça Municipal
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 12-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Humaitá/RS
		<b>BDI 1</b> 25,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%
		<b>BDI 3</b> 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									90.582,73
1.			<b>PRAÇA VILA JARDIM</b>						90.582,73
1.1.			<b>MOVIMENTOS DE TERRA</b>						3.524,64
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	27,62	75,48	BDI 1	94,85	2.619,76
1.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	23,40	30,77	BDI 1	38,67	904,88
1.2.			<b>GRAMA</b>						22.501,80
1.2.1.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF. 05/2018	M2	647,72	1,80	BDI 1	2,26	1.463,85
1.2.2.	Composição	COMP02	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	647,72	25,85	BDI 1	32,48	21.037,95
1.3.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						64.556,29
1.3.1.	SINAPI	101494	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS	UN	1,00	1.479,56	BDI 1	1.859,22	1.859,22
1.3.2.	SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	UN	6,00	448,38	BDI 1	563,43	3.380,58
1.3.3.	Composição	5038	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	6,00	853,04	BDI 1	1.071,93	6.431,58
1.3.4.	SINAPI-H	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO.	UN	10,00	167,37	BDI 1	210,32	2.103,20
1.3.5.	SINAPI-H	3751	LAMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W (BASE E40)	UN	10,00	57,59	BDI 1	72,37	723,70
1.3.6.	SINAPI-H	12318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W USO EXT	UN	10,00	182,19	BDI 1	228,94	2.289,40
1.3.7.	Composição	COMP01	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	2.446,70	BDI 1	3.074,52	18.447,12
1.3.8.	SINAPI	101656	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	12,00	516,56	BDI 1	649,11	7.789,32
1.3.9.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	9,00	650,84	BDI 1	817,85	7.360,65
1.3.10.	SINAPI-H	3798	LUMINÁRIA ABERTA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	18,00	98,79	BDI 1	124,14	2.234,52
1.3.11.	SINAPI-H	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	18,00	8,40	BDI 1	10,56	190,08
1.3.12.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	15,00	171,74	BDI 1	215,81	3.237,15
1.3.13.	SINAPI	91831	ELEITRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	338,00	8,86	BDI 1	11,13	3.761,94



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1063785-69	<b>Nº SICOMV</b> 887918/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Humaitá	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de uma Praça Municipal
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 12-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 Humaitá/RS
			<b>BDI 1</b> 25,66%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									90.582,73
1.3.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMIA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	767,00	3,81	BDI 1	4,79	3.673,93
1.3.15.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	3,00	13,81	BDI 1	17,35	52,05
1.3.16.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	52,75	BDI 1	66,29	66,29
1.3.17.	Composição	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	3,00	216,30	BDI 1	271,80	815,40
1.3.18.	Composição	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	37,18	BDI 1	46,72	140,16

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Humaitá/RS

Local

quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023

Data

Responsável Técnico  
Nome: Luis Felipe Fuhr  
CREA/CAU: RS230304  
ART/VRT: 11277328