

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
Prefeitura Municipal de Humaitá/RS

Apelido do Empreendimento
Execução de passeio público e grama na praça da Vila Jardim

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF Humaitá/RS	BDI 1 25,67%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									43.907,68	
1.			Execução de passeio público e grama na praça da Vila Jardim					-	43.907,68	
1.1.			Passeio em concreto					-	32.399,48	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	100,56	9,13	BDI 1	11,47	1.153,42	RA
1.1.2.	Composição	COMP01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO.	M2	236,91	64,91	BDI 1	81,57	19.324,75	RA
1.1.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	236,91	40,04	BDI 1	50,32	11.921,31	RA
1.2.			Grama					-	11.508,20	
1.2.1.	Composição	COMP02	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	455,59	20,10	BDI 1	25,26	11.508,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Humaitá/RS
Local
sexta-feira, 1 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Luís Felipe Führ
CREA/CAU: RS230304
ART/RRT: 0

RECURSO
↓